

**TABELE NR 6**

**WYKAZ ROZBIÓREK I TRANSPORTU MATERIAŁÓW**

*Gruz betonowy*

<b>Projekt odnowy nawierzchni dla Zadania nr 1: Modernizacja sieci w pianobetonie na os. Błonie od K-2/15 do K-2/34, I etap od K-2/15 do K-2/25.</b>				
<b>I.p</b>	<b>Element rozbiórki</b>	<b>Ilość</b>	<b>z czego do ponownego wbudowania</b>	<b>Ilość gruzu do wywiezienia [m<sup>3</sup>]</b>
1	krawężniki betonowe, oporniki [m]	309.00	0.00	13.905
2	ława betonowa pod krawężniki betonowe [m], 0.06 m2/mb			18.540
3	obrzeża betonowe 8x30cm [m]	383.50	95.88	6.903
4	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm [m <sup>2</sup> ]	293.50	264.15	1.761
5	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm [m <sup>2</sup> ]	132.00	118.80	1.056
6	nawierzchnia z trylinki betonowej gr. 12cm [m <sup>2</sup> ]	206.50	51.63	18.585
7	nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych [m <sup>2</sup> ]	540.00	135.00	28.350
8	podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15cm [m <sup>2</sup> ]	132.00	0.00	19.800
<b>SUMA:</b>				<b>108.900</b>

*Gruz asfaltowy*

<b>Projekt odnowy nawierzchni dla Zadania nr 1: Modernizacja sieci w pianobetonie na os. Błonie od K-2/15 do K-2/34, I etap od K-2/15 do K-2/25.</b>			
<b>I.p</b>	<b>Element rozbiórki</b>	<b>Ilość [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Ilość gruzu do wywiezienia [m<sup>3</sup>]</b>
1	nawierzchnia bitumiczna jezdni - pełna konstrukcja gr. 40cm [m <sup>2</sup> ]	545.50	218.200
2	nawierzchnia bitumiczna jezdni - warstwa ścieralna gr. 5cm	545.50	27.275
3	nawierzchnia bitumiczna chodników gr. 13 cm	27.00	3.510
<b>SUMA:</b>			<b>248.985</b>