



Wykonanie robót budowlanych – dla projektu:
„Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr POIS.09.02.00-00-012/10

Bydgoszcz, 16.04.2013 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienie jest - *Zadanie nr 1 przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Błonie od K-2/15 do K-2/34 – I etap od K-2/15 do K-2/25; długość przebudowywanej sieci 0,8 km; DN 2 x 350.*

Informujemy, że w dniu 15.04.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Jakie rury preizolowane należy przewidzieć do wyceny zadania ?*

- ze szwem
- bez szwu

Odpowiedź:

Do wyceny w/w zadania należy przewidzieć rury preizolowane ze szwem wykonane ze stali P235GHT lub R35.

2. *Pkt. 2.5.1 opisu – jak przejść z rurociągiem preiz. w rurach ochronnych przez ul. 16 Pł. Ułanów nie naruszając nawierzchni jezdni, skoro rury sieci tradycyjnej zatopione są w pianobetonie ?*

Odpowiedź:

Przejście projektowanej sieci ciepłowniczej przez ul. 16 Pł. Ułanów wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją do SIWZ.

3. *Pkt. 2.3 opisu – czy należy zdemontować stary kanał tradycyjny w ul. Koszarowej ? Wiąże się to z organizacją ruchu i odtwarzaniem nawierzchni całej ulicy.*

Odpowiedź:

Demontażowi podlega istniejący kanał w miejscach gdzie pokrywa się on z trasa nowoprojektowanej sieci. Odtworzenie nawierzchni obejmuje miejsca budowy nowej sieci zgodnie z projektem technicznym, który jest załącznikiem do SIWZ.

4. *W czyjej kwestii jest opłata za odtwarzanie zieleni ?*

Odpowiedź:

Opłata za odtworzenie zieleni leży po stronie Wykonawcy.

5. *Kto uiści opłatę za zajęcie pasa drogowego i terenu przynależnego ?*

Odpowiedź:

Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz terenów przynależnych leży po stronie Wykonawcy.

Wiceprezes Zarządu
Konrad Mikulajski
Konrad Mikulajski