

Bydgoszcz, 20.08.2013 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
ul. Ks. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Budowa magistralnej sieci ciepłej 2 Dn 500 z kanalizacją teletechniczną na odcinku od komory K-4212B w ulicy Glinki do punktu „K-17” ul. Bydgoskich Przemysłowców - w kierunku Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do realizacji w roku 2013–ETAP II.

W dniu 19.08.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Jakie należy przewidzieć rury preizolowane – z izolacją standardową czy plus?*

Odpowiedz:

Należy zastosować rury preizolowane z izolacją PLUS.

2. *Jaką metodą przeprowadzić badanie złączy spawanych radiologicznie czy ultradźwiękowo?*

Odpowiedz:

Dopuszcza się badanie spawów metodą ultradźwiękowa.

3. *Czy można zrezygnować z użycia E muf przy zastosowaniu wygrzewania elektrycznego?*
- pkt. 10 Opisu technicznego.

Odpowiedz:

Można zrezygnować z zastosowania E-muf.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego.

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia zapis SIWZ dopisując nowy punkt:

B.1.3 ppkt 12 ”Zamawiający wprowadza zmianę do projektu polegającą na zastosowaniu muf termokurczliwych radiacyjnie sieciowanych w miejsce muf termokurczliwych zwykłych”

Kierownik
Działu Inwestycji i Remontów
Kazimierz Kubiak